



福山方面

明現ポンプ場予定地  
(新設)

送水管 300 L=150m  
配水管 400 L=150m

大多志団地

新高山方面

送水管 300 L=670m  
配水管 400 L=670m

J R 山陽本線

国道 2 号

明現配水池予定地  
(新設)

山波ポンプ場  
(廃止予定)

山波配水池  
(廃止予定)

Q=3.625m<sup>3</sup>/min  
H=43.0m

山波配水池(既設)  
鳥蹄型トンネル式  
5.0m × 4.5m × 153m=3.200m<sup>3</sup>  
HWL 11.5m  
LWL 57.0m

三原方面

