

## 設計図書に対する質問・回答書

令和8年4月16日

入札参加業者様

尾道市長  
(教育総務部生涯学習課)

業務名： おのみち生涯学習センター解体撤去業務委託

施工場所： 尾道市東久保町20番14号

	質問事項	回答
1	石綿則第3条3項に基づき、貸与品のアスベスト調査報告書の記録確認により、事前調査資料として、採用してよいでしょうか。つまり改めての、アスベスト含有調査費用の計上は不要と考えてよいでしょうか。	アスベスト調査報告書は事前調査の確認資料として使用していただいて構いませんが、施工者による現地の確認等は必要です。追加での分析調査は想定していません。
2	貸付図面のアスベスト報告書によると、外壁吹き付けにはアスベスト含有は無しと考えてよいですか。	外壁にアスベストは含有していないと考えてください。

3	業務委託仕様書によると、建物解体撤去として旧校舎 3640 m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート造4階建1棟とありますが、図面によると延べ床面積 4047 m <sup>2</sup> 位となりますが、この差はどうでしょうか。	建築基準法上の延べ床面積を参考に記載しているため、構造物の数量は既存図面をご参考ください。
4	室内残存物確認は入札前にさせて頂けますか。壊さずに移動する物はないでしょうか。	現地確認は可能です。本業務内で備品や機器の移設等は想定していません。
5	外周フェンス撤去後のコンクリート天端の仕上げ補修は不要ですか。	不要です。
6	建物基礎撤去後の埋め戻しは、再生土を利用してもよいですか。	埋め戻しは山砂としてください。

7	<p>大型解体重機の搬入は、図書館前より自走となります。 交通整理員配置の上、キャタピラーのゴムパッド養生及び敷きゴム板併用で、近隣に告知の上、早朝作業としてよいですか。</p>	<p>公道を自走するための許可等が取得できれば可能です。</p>
8	<p>体育館北側の地下水槽及び受水槽の図面はありませんか。</p>	<p>S43. 筒湯小学校改築工事P. 34に地下水槽詳細図、生涯学習センター整備工事設計図P. 156 (M12) に受水槽の図面が記載されています。</p>